

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie prac zabezpieczających w ramach usunięcia awarii zgodnie z decyzją PINB.IV-7356/258/2016- Budynek UL przy ul. Korfantego 38 w Bytomiu</b>					
1	KNR 4-01 0347-06 analogia	Skucie gzymsów-elewacja od ul. Korfantego	m		
		3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 4-01 0347-06 analogia	Skucie gzymsów - elewacja od ul. Sokoła	m		
		5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-01 0701-03	Odbicie spękanych tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2-elewacja od ul. Korfantego	m <sup>2</sup>		
		4.00	m <sup>2</sup>	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 4-01 0701-03	Odbicie spękanych tynków zewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2-elewacja od ul. Sokoła	m <sup>2</sup>		
		elewacja ul. Sokoła	m <sup>2</sup>	8.00	
		8.00		RAZEM	8.00
6	KNR 4-01 0354-18	Ostrożne zdemontowanie elementów ozdobnych - kule betonowe	szt.		
		elewacja ul. Korfantego	szt.	2.00	
		2.00		RAZEM	2.00
7	KNR 5-06 1208-05 analogia	Ostrożny demontaż iglicy (masztu)	szt.		
		elewacja ul. Korfantego	szt.	1.00	
		1.00		RAZEM	1.00
8	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		8.00*0.20*0.10+12.00*0.02	m <sup>3</sup>	0.40	
				RAZEM	0.40
9	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0.40	
		0.4		RAZEM	0.40
10	Kalkulacja własna	Koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.40	m <sup>3</sup>	0.40	
				RAZEM	0.40
11	analiza indywidualna	Praca zwyżki wraz z kosztem dojazdu-elewacja od ul. Korfantego	m-g		
		5	m-g	5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNR 2-02 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys.kolumny do 6 m-elewacja od ul. Sokoła	kol.		
		6.00	kol.	6.00	
				RAZEM	6.00
13		Czas pracy rusztowań przesuwnych przy elewacji od ul. Sokoła (poz.:2,5)			
14	analiza indywidualna	Wykonanie dokumentacji zdjęciowej ze względu na obiekt historyczny	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00